



Nota:
Alle diameters van de ventilatiebuizen worden nagerekend door een erkend installateur. **(leidingstraject kan afwijken van de tekening!)**
Rekeninghoudend met de nodige debieten in m³/h: zie EPB-verslag.
Een juiste implantatie gebeurt door de installateur.
Het getekende traject dient als voorstel, andere voorstellen worden voorgelegd aan het studiebureau.

- Voorafgaand aan de uitvoering dient de definitieve inplanting van de technische installaties vastgesteld te worden in samenspraak met werfleiding en aannemers andere loten.
- Alle openingen in brandscheidende constructies, nodig voor het uitvoeren van de technische installaties dienen brandwerend afgedicht te worden.
- Alle zichtbare technieken dienen met bijzondere aandacht voor afwerking te worden uitgevoerd, dit in samenspraak met de aannemers van de overige loten.
- Alle doorboringen en opstelpwerk voor leidingen, kanaalwerk, ... dienen integraal door de aannemer van de huidige aanneming uitgevoerd te worden.

DECLERCK & PARTNERS

[studiebureau voor advies en expertise]
Franklin Rooseveltlaan 5 - 8790 Waregem
info@declerck-partners.be BE0885.855.369